GULDBORGSUND

ATE ApS
Nordvej 7
4200 Slagelse

(sendt som Digital Post)

AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT – ETABLERING AF BESS-ANLÆG (1 MW / 4 MWH)

19. NOVEMBER 2026

Guldborgsund Kommune har den 15. juni 2026 modtaget din ansøgning om:

Opstilling af BESS-anlæg på 1mw / 4mwh, bestående af 2 battericontainere, 1 converter container, 2 Loadbank containere, samt en ny transformer

På ejendommen:
Platanvej 23, 4800 Nykøbing F.
Matr.nr. 43an, Toreby By, Toreby.

Guldborgsund Kommune har ved VVM-screening afgjort, at der ikke er behov for at udarbejde miljøkonsekvensrapport for opførelse af BESS-anlæg. Der er derfor ikke pligt til at udarbejde en VVM-redegørelse i forhold til projektet.

AFGØRELSE
Guldborgsund Kommune har ved VVM-screening afgjort, at der ikke er behov for at udarbejde miljøkonsekvensrapport for opførelse af BESS-anlæg. Projektet anses for ikke at kunne få negativ indvirkning på miljøet. Afgørelsen er meddelt i henhold til §21 i Miljøvurderingsloven[1]. Der er derfor ikke pligt til at udarbejde en VVM-redegørelse ift. projektet.

Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at en miljøvurderingsproces ikke er nødvendig.

Projektet vurderes til at være omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, punkt:

- 3a: Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1)
- 10a: Anlægsarbejder i erhvervsområder til industriformål
- 10b: Anlægsarbejder i byzoner, herunder opførelse af butikscentre og parkeringsanlæg

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i de projekter, som er beskrevet i ansøgningerne samt i medsendte projektbeskrivelser. Kriterierne nævnt i miljø-

[1] LBK nr. 4 af 3. januar 2023

GULDBORGSUND
KOMMUNE

CENTER FOR TEKNIK & MILJØ
PARKVEJ 37
4800 NYKØBING F
TLF +45 5473 2095
EMAIL: BYGGERI@
GULDBORGSUND.DK
WWW.GULDBORGSUND.DK

SAGSNR. 26-021002
BYGGESAGSNR. 20260692
TLF +45 25 18 08 23
EMAIL:
ARAS@GULDBORGSUND.DK

CVR NR. 29 18 85 99

TELEFONTIDER:
MAN-ONS KL. 9.00-11.00
TORS KL. 14.00-16.00
FRE KL. 9:00-11:00

vurderingslovens bilag 6 er lagt til grund for vurderingen (screeningen). Screeningen er foretaget som grundlag for vurdering af om anlægget er omfattet af pligten til at udarbejde en miljøvurdering.

PROJEKTBESKRIVELSE

Guldborgsund Kommune har modtaget ansøgning (VVM-anmeldelse) om etablering af BESS-anlæg. Anlægget kommer til at bestå to 20-fods battericontainere med LFP-batterier, en 10-fods container til convertere, to loadbanks samt en ny transformer. Anlægget får en samlet ydelse på 1 MW og en samlet lagringskapacitet på 4 MWh.

Containerne placeres på punktfundamenter inden for et område på ca. 250 m² og dækker et areal på ca. 70 m². Den samlet højde for anlægget vil ikke overstige 4,0 m og har et omfang på 164 m². Anlægget tilsluttes elnettet via et jordkabel til en eksisterende transformer på ejendommen.

Projektets placering

Anlægget placeres på matr.nr. 43an, Toreby By, Toreby, som er en del af et lokalplanlagt område udlagt til erhverv. Ejendommen er omgivet at andre erhvervsejendommen så som produktionsvirksomhed, varmeværk samt salg og reparation af biler/lastbiler.



Arter af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet

Lokalplan

Batterianlægget opføres i byzone, indenfor lokalplan nr. NYK L14 – Industriområde i Ø. Toreby. Batterianlægget etableres på en ejendom med en eksisterende virksomhed og forudsættes at være tilknyttet denne. Anlægget vurderes derfor at være i overensstemmelse med lokalplanens anvendelsesbestemmelser.
Anlægget placeres indenfor Kystnærhedszonen, men dets begrænset højde på op til 4,0 m gør, at det ingen indvirkning har.
Set i forhold til områdets udlagte anvendelse anses anlægget ikke for at give øget gener for miljøet.

Miljøforhold

I anlægs- og driftsfasen af batterianlægget vurderes det, at der ikke vil være nogen væsentlig belastning i forhold til støj og støv. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 fra 1984 om Støj fra Virksomheder er gældende på det konkrete anlæg. Der må i anlægget ikke anvendes stoffer indeholdende PFAS.

For at sikre miljøet mod læk fra anlæg og håndtering af slukningsvand ved brand, forudsætter projektet opnåelse af § 19-tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven.

Set i forhold til aktiviteten og anlægget på grunden, vurderes dette ikke at give øget gener for miljøet, når den nødvendige tilladelse er opnået.

Drikkevand

Området, hvor batterianlægget opføres, er beliggende indenfor områder med særlige drikkevandinteresser. Det vurderes, at projektet ikke vil påvirke drikkevandsressourcen væsentlig i negativ retning, når det sker i overensstemmelse med ansøgers projektbeskrivelse.

Spildevand samt tag- og overfladevand

Der er ikke noget spildevand fra anlægget hverken i anlægsfasen eller driftsfasen. I driftsfasen vil der være mulighed for at tag- og overfladevand aflede overfladevandet til regnvandskloakken eller håndtere overfladevandet på egen grund. Regnvand der falder på transformerområdet skal ledes til olieudskiller med sandfang inden det enten afledes til regnvandskloakken eller til nedsivning I tilfælde af brand skal slukningsvandet opsamles og bortskaffes til godkendt modtager.
Set i forhold til aktiviteten og anlægget på grunden, vurderes dette ikke at give øget gener for miljøet.

Natur

Projektet vurderes ikke at medføre væsentlige påvirkninger af naturbeskyttelsesinteresser. Nærmeste § 3-beskyttede naturtype er en sø ca. 600 m fra projektområdet, mens nærmeste Natura 2000-område ligger ca. 1,1 km derfra. Der er ikke registreret bilag IV-arter på matriklen eller i umiddelbar nærhed, men træer skal inden fældning undersøges for beskyttede fugle og flagermus, og artsfredningsbekendtgørelsens bestemmelser skal overholdes. Det nærmeste fredede område, Linde Allé, vurderes heller ikke at blive påvirket.
Ved træfældning skal Artsfredningsbekendtgørelsens regler overholdes. Blandt andet må hule træer og træer med spættehuller kun fældes i september og oktober. Ved forekomst af beskyttede fugle eller flagermus skal der søges dispensation hos Miljøstyrelsen.

På baggrund af projektets placering i et eksisterende industriområde, dets karakter og afstandene til de beskyttede områder vurderes projektet samlet set ikke at medføre tilstandsændringer eller væsentlig påvirkning af de nævnte natur- og fredningsinteresser.

SAMLET VURDERING AF PROJEKTET

Samlet set vurderes anlægget ikke at have væsentlig indvirkning på miljøet. Der er lagt særlig vægt på, at anlægget placeres i et erhvervsområde med afskærmning til øvrige område (byzone med beboelse og landzone) og at det natur- og miljømæssige hensyn der er vurderes, ikke påvirkes i negativ grad.

ANBEFALINGER OG NØDVENDIGE TILLADELSER

Hvis der sker justeringer af projektet, skal I oplyse os om det, så vi kan vurdere, om der er behov for en ny screeningsafgørelse.

HØRING

Udkast af afgørelse har været sendt til følgende eksterne Interessenter/myndigheder inden endelig afgørelse med baggrund i Miljøvurderingslovens § 35, stk. 3:

- Energinet (CVR: 28980671)
- Cerius (CVR: 28113285)

Det er derudover vurderet, at der ikke er individuelt berørte parter i projektet i henhold til forvaltningslovens § 19, stk. 1.

Guldborgsund Kommune har haft sagen sendt i intern høring hos relevante faggrupper i Center for Teknik og Miljø. Høringssvar er indarbejdet i vurderingen.

BORTFALD AF AFGØRELSE

Denne afgørelse bortfalder, hvis afgørelsen ikke er udnyttet inden 3 år efter den er meddelt eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. miljøvurderingslovens § 39.

OFFENTLIGØRELSE OG KLAGEVEJLEDNING

Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside den 24. november 2026. Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet jf. § 49 i miljøvurderingsloven for så vidt angår retslige spørgsmål.

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er offentliggjort på kommunens hjemmeside og fristen udløber derved den 22. december 2026.

Klage skal indgives via Klageportalen som du finder på et af følgende links https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet, www.borger.dk eller www.virk.dk. Søg efter "klageportal" ved brug af de to sidstnævnte links. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Guldborgsund Kommune i Klageportalen. Herefter videresender kommunen klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Efterfølgende kommunikation om klagesagen skal også ske via Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden

videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Ved indgivelse af klage opkræves et klagegebyr. Gebyret er på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Gebyret skal betales med betalingskort i forbindelse med oprettelse af klagen. Først når gebyret er betalt, betragtes sagen som korrekt indgivet. Yderligere information om gebyrordningen findes på følgende link: https://naevnenes-hus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejledning/.

Søgsmål til prøvelse af denne afgørelse skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes fristen altid fra bekendtgørelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet


Bilag
Bilag 1: Plan over placering af batterianlæg
Bilag 2: Bygherres ansøgningsskema

Med venlig hilsen

Andy Rasmussen
Byggesagsbehandler
Bygningskonstruktør MAK

Guldborgsund Kommune er underlagt Persondataforordningen. Vi skal derfor give dig en række oplysninger om vores behandling af personoplysninger og dine rettigheder som registreret. Du kan læse mere herom på www.guldborgsund.dk/oplysningspligten. I fysiske breve er indholdet vedlagt.

BILAG 1 – PLANTEGNING



BILAG 2 – BYGHERRES ANSØGNINGSSKEMA

Adresse

MC Platan ApS
Agrovej 6,
4800 Nykøbing Falster

Matrikel: 43an, Toreby By, Toreby

VVM-screening

Ansøgningsskema

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Se vejledningen på bagerste side.

Basisoplysninger	**Tekst**	**Myndighedens bemærkning**
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	BESS (Battery Energy Storage System) Anlæg. Samlet energi pr. Container 0,5 MW/ kapacitet 2MWh Antal battericontainere: 2 stk 20 fod Samlet ydelse/kapacitet: 1 MW / 4 KWh Desuden 1 stk 10 fod container til convertere og 2 stk Loadbank, samt 1 ny transformer Leverandør af BESS anlæg: ATE Energy Aps, Nordvej 7, Slagelse	

	Battericontainere: Malede stålcontainere med påmonteret aircon, samt ventilations- og eksplosionsspjæld, desuden nødstop ved eller på container. Sidedøre som adgang til batteriracks, gavlport til generel adgang. Batterier i container er: Batteritype er LFP - $LiFePO_4$. En batteritype, som ikke udgør eksplosionsfare og kraftig, selvforstærkende brand som Lithiumlon batterier. Malede containere til convertere samt loadbank . Anlægget placeres på overfladen, på punktfundamenter, og der vil derfor være minimal jordbearbejdning, og mindre terrænregulering på ca. +/-0,5 m, foruden kabelgrave der genfyldes. Maks. højder fra terræn vil ikke overstige 4 m for containere. Containere placeres nær skel, og der skal fjernes enkelte træer, som undersøges for aktive redehuller til flagermus o.a., og hvis dette findes, kan fældning først ske i gældende tidspunkt. Som forbindelse til elnettet, etableres et jordkabel til nærliggende transformer på samme grund. Der er ikke noteret forurening på hverken ejendom for BESS -anlæg eller på strækningen for kabeltracé. Battericontainerne er sikret mod eksplosiv atmosfære med præ-accepteret mekanisk brandventilation. Batterierne er monteret i brandhæmmende materiale. Battericontaineren er udstyret med	

	branddetekteringsanlæg der detekterer røg og temperatur og aktiverer intern uskadelig inert brandslukningsenhed uden PFAS. Fra sikkerhedsafstande i beredskabets brandtekniske tilladelse, er det vurderet at der kan ske kontrolleret udbrænding af container uden risiko for brandspredning mellem containere eller til omgivelser. Såfremt beredskabet vurderer at det er nødvendigt at bekæmpe brand i container, er containerne forsynet med tilslutningsventil , der sikrer beredskabets mulighed for at tilslutte vand uden på container til overrisling inden i container. Der etableres ingen forsyning til eller fra anlæg (foruden elkabel), hvorfor eneste udledning vil være slukningsvand på terræn i tilfælde af brand. Der er søgt brandgodkendelse. Transformer er med olieopsamlingskar, der kan rumme hele olieindholdet. I anlægsfasen bliver diverse materiale/komponenter transporteret med lastvogne, i alt ca. 4-5 lastbiler for hele projektet.	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	MC Platan ApS Agrovej 6, 4800 Nykøbing Falster	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Allan Frantzen Agrovej 6, 4800 Nykøbing Falster <af@metalcolour.com>	

	Tlf. 54849095			
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav.	MC Platan ApS, Agrovej 6, 4800 Nykøbing Falster Matrikel: 43an, Toreby By, Toreby			
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet).	Guldborgsund Kommune			
Forholdet til VVM reglerne	**JA**	**NEJ**	**Tekst**	**Myndighedens bemærkning**
		x		
		x		
Projektets karakteristika	**Tekst**			**Myndighedens bemærkning**
1.Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav				
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m^2 Det fremtidige samlede befæstede areal i m^2 Nye arealer, som befæstes ved projektet i m^2				Idet der etableres batterier på en ejendom med eksisterende virksomhed, antages det at batterier etableres til denne virksomhed. I det tilfælde vurderes det, at anvendelsen sker som en del af virksomheden, og dermed er i overensstemmelse med lokalplanens anvendelse. (DGC)
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning. Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m	Der er behov for ca 250 kvm. (sikkerhedsafstande, hegn mv) Selve containere er i alt ca 70 kvm. ingen			

Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m^2 Projektets bebyggede areal i m^2 Projektets nye befæstede areal i m^2 Projektets samlede bygningsmasse i m^3		
Projektets karakteristika	**Tekst**	**Myndighedens bemærkning**
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	Ingen Ingen Ingen Ingen Ingen Ingen særlige forhold 08/ 2026 - 12/2026	 <

Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i drift				
Projektets karakteristika	**Tekst**			**Myndighedens bemærkning**
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:	Ikke relevant			
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst	**Myndighedens bemærkning**
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		x		
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?		x		Batterianlæg er ikke en listevirsomhed eller en gebyrvirksomhed, så de skal ikke miljøgodkendes eller have miljøtilsyn. Så Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 fra 1984 om Støj fra Virksomheder er gældende. - SAP
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?	x			
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		x		
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			Ikke relevant	
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		x	Hvis »Ja« angiv hvilke. Hvis »Nej« gå til punkt 14.	

13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			Hvis »Nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.	
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?		x	Hvis »Ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser.	Ja, Batterianlæg kan give støj i omgivelserne i fra bl.a. transformere og ventilationsanlæg o.l. Så Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 fra 1984 om Støj fra Virksomheder er gældende. - SAP
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst	**Myndighedens bemærkning**
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x		Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.	Ja Bygge- og anlægsarbejde forventes at kunne overholde en støjgrænse på 70 dB på hverdage mellem kl. 7 og 18, da støj måles over 8 timer. - SAP
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x		Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.	Ja, normalt vil et mindre anlæg kunne over støjgrænserne ved de nærmeste boliger. Her er arealet placeret mellem virksomheder i et erhvervsområde med stor afstand til naboer. - SAP
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		x	Hvis »Ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »Nej« gå til pkt. 20.	Der er normalt ingen udledninger af stoffer til luften. Udledninger under anlægsarbejdet er uvæsentligt, da arbejdet ikke er stort og foregår over en kort periode uden anvendelse af særligt belastende udstyr. - SAP
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.	Ja - SAP
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.	Ja - SAP

20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		x	Hvis »Ja« angives omfang og forventet udbredelse.	Støvgener under anlægsarbejdet er uvæsentligt, da arbejdet ikke er stort og foregår over en kort periode uden anvendelse af særligt belastende udstyr. - SAP
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		x	Hvis »Ja« angives omfang og forventet udbredelse.	Der vil ikke foregå lugtende aktiviteter - SAP
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst	**Myndighedens bemærkning**
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?		x	Hvis »Ja« angives omfang og begrundes omfanget.	
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		x		
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	**Myndighedens bemærkning**
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	x			Se pkt. 2 (dgc)
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		x	Hvis »Ja«, angiv hvilke.	
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		x		
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		x		
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		x		Ejendommen er placeret indenfor kystnærhedszonen. Idet der er tilknytning til en eksisterende virksomhed, vurderes det at der er en planlægningsmæssig begrundelse for placeringen. Det er ligeledes vurderet at

				der visuelt ikke vil være en væsentlig påvirkning på kysten.
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		x		
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		x		
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.				Det ansøgte ligger ca. 600 meter fra nærmeste § 3-beskyttede naturtype, en sø. Med denne afstand vurderes det ansøgte ikke at medføre tilstandsændringer i søen.
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	**Myndighedens bemærkning**
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		x	Kontrol af træerne før iværksættelse. Hvis der mod forventning skulle forekomme beskyttede arter, vil regler herfor blive fulgt.	Der er ikke registreret bilag IV-arter på matriklen eller i umiddelbar nærhed. Ved fældning af træer skal Artsfredningsbekendtgørelsens (bek. Nr. 521 af 25-03-2021) bestemmelser for træfældning skal iagttages. Bestemmelserne har til formål at sikre, at ingen beskyttede fugle eller flagermus forstyrres i yngletiden, indfanges eller slås ihjel. Det indebærer bl.a., at hule træer og træer med spættehuller kun må fældes i september og oktober måned. Hvis der er forekomst af beskyttede fugle eller flagermus i træer, som ønskes fældet, skal der søges forudgående dispensation fra bestemmelserne i artsfredningsbekendtgørelsen hos Miljøstyrelsen.

33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.				Nærmeste fredede område er Linde Allé, en fredning af lindetræerne. Påvirkes ikke af det ansøgte.
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).				Matriklen ligger ca. 1,1 km fra Nature 2000-område 173, herunder habitatområde 152 og fuglebeskyttelsesområde 86. Med placeringen af det ansøgte i industriområde i relation eksisterende anlæg samt afstanden mellem det ansøgte og Natura 2000-området vurderes det, at det ansøgte projekt ikke vil påvirke udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området væsentligt.
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		x		Projektet udleder ikke processpildevand.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?		x		Ja – OSD (aras)
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		x		Ja. Alt omkring matriklen er næsten kortlagt. Den enkelte matrikel BESS-anlægget opføres på er ikke kortlagt. SSU
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse?		x		
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		x		
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en		x		Nej, Selvom anlægget placeres i et erhvervsområde vurderes den kumulative støjpåvirkning fra erhvervsområdet til boligområde ikke at være væsentlig. -SAP

øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?				
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		x		
Projektets placering	**Ja**	**Nej**	**Tekst**	**Myndighedens bemærkning**
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?				

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger

Dato:	Navn og firma:

BILAG1 Oversigtsplaner


Platanvej
Platanvej
Agrovej
43an
ESX trailer
3m
3m
8,35m
5m
ESX
5m
5m
ESX
5m
5m
2.5m
Loadbank
2.5m
2.5m
Loadbank
2.5m
2.5m
1.8m
2.5m


7
6
5
4
3
2
Brand vej
Hovedafbryder
5m
5m
20' container
ESX
8,35m
Hovedafbryder
5m
5m
ESX
5m
5m
Container
10' container
43an