



GULDBORGSUND

Guldborgsund Kommune
Parkvej 37
4800 Nykøbing F.

HØRINGSBREV – REGULERING AF BRINKEN I KOMMUNE- VANDLØB 4N1, SAKSKØBING Å-SYSTEM

Guldborgsund Kommune fremmer hermed projektet "Regulering af brinken i kvl 4N1, Sakskøbing å-system" og sender det i 4 ugers offentlig høring. Der er således mulighed for at komme med skriftlige kommentarer til projektet til og med den 19. april 2022.

22. MARTS 2022

Kommentarer til projektet skal sendes til Guldborgsund Kommune via mailen vandlob@guldborgsund.dk

Formål

Projektet har til formål at lægge en del af brinken ned og lave kvl 4N1 til et terrænnært vandløb. Dette vil gøre området mere sammenhængende og naturnært, samt med en fladere hældning på brinken, vil det gavne insekter og padder. Vandløbet vil blive mere tilgængeligt så naturgæster kan komme helt tæt på vandets bevægelse og iagttage og blive nysgerrige på vandmiljøet i et vandløb.

Guldborgsund Kommune er ansøger for projektet.

GULDBORGSUND KOMMUNE

CENTER FOR TEKNIK & MILJØ
NATUR & MILJØ
PARKVEJ 37
4800 NYKØBING F.
TLF +45 25181802
WWW.GULDBORGSUND.DK

SAGSNR. 22-008207
SAGSBEHANDLER:
JUNE BUXBOM
JUBU@GULDBORGSUND.DK

CVR NR. 29 18 85 99

TELEFONTIDER
MAN – ONS KL. 9.00 – 15.00
TORS KL. 9.00 – 17.00
FRE KL. 9.00 – 12.00



Billede 1 Oversigtskort der viser projektets placering (rød cirkel).

Projektbeskrivelse

Kommunevandløb 4N1 har sit eneste åbne forløb hen over en mark, hvor kommunen har til hensigt at rejse en folkeskov. Vandløbet ligger i dag med stejle brinker og dybt i terræn, med ca. 2-2,5 m fra vandløbets bund og op til kronekant.

I forbindelse med at der rejses folkeskov, ønskes der et mere sammenhængende område med skov, vandløb, mose og søer. Vandløbet i sin nuværende tilstand vil ikke kunne interagere med området, men bare være en dyb afvandingskanal der går lige igennem området.

En strækning af den nordlige brink lægges helt ned og der graves et trace med lidt lavninger igennem brinken. Hele brinken laves med et jævnt fald, med forskellig niveauændringer, så det er til at færdes på den, men samtidig ser naturlig ud, se billede 2. Det skal udføres så det er muligt at gå langs med vandløbets lige trace, samtidig med at man har det snoede trace på den anden side. På brinken placeres også større sten og træstammer, som kan definere vandets retning og bruges til at sidde på. Alle koter er opgivet i DVR90.



Billede 2 Projektområdet mellem vandløbsstation 879 og 984. Den grønne linje indikerer stien der etableres og som ligger i nuværende terræn (kote 7 m). Området etableres med et anlæg på ca. 1:5, ned til kote 5,0-5,5 m. Den blå linje indikerer vandets forløb i projektområdet.

Ved projektet graves brinken ned, lige over niveau med vandløbet, ca. 30-50 cm over eksisterende vandløbsbund. Projektområdet nede langs vandløbet bliver ca. 100 m langt, 10 m bredt og falder nedstrøms fra kote 5,5 m til kote 5,0 m.

Der graves en bred vinklet rende fra vandløbet i st. 879 i kote 5,0 m (ca. 10 cm højere end den eksisterende vandløbsbund), der vil lede noget af vandet ind i projektområdet. Der graves et snoet trace der løber gennem området og ledes til vandløbet igen i st. 984 i kote 4,0 m. På strækninger udlægges der småsten til glæde for insekterne og der laves små lavninger, der vil holde på vandet.

I projektområdet og i det ny gravede trace placeres der større sten og træstammer, så vandet selv kan forme sit fremtidige forløb. Ud over den nyetableret sti oppe i terrænet, er det tiltænkt at folk selv laver stier i det tørre terræn i projektområdet, da området er frit tilgængeligt.

Der ændres ikke ved bundbredden eller koterne i det nuværende vandløb, kvl 4N1. Der vil derfor ikke ske ændringer i afvandingen opstrøms projektet. Projektområdet vil også komme til at fungere som en form for klimasikring. Der vil ske en udposning på vandløbet ved store nedbørsmængder, og dermed være med til at forsinke vandet inden rørlægningen i st. 1051.

Ved at ændre på vandløbsbrinken, bliver der ændret ved vandløbets skikkelse og der er derfor tale om en regulering af vandløbet. Reguleringsprojektet skal godkendes af vandløbsmyndigheden, jf. vandløbslovens¹ § 17.

Udgifter til projektet

Udgifterne til projektet forventes at blive ca. 60.000 kr. Alle udgifter ifm. projektet afholdes af Guldborgsund Kommune.

Ejendomsforhold

Projektområdet ligger på matrikel 16a Rørbæk By, Sakskøbing og ejes af Guldborgsund Kommune.

Tidsplan

Projektet ønskes gennemført i maj-juni 2022.

Afgørelse om ikke VVM-pligt

Projekttypen er anført under punkt 10f på bilag 2 i VVM-bekendtgørelsen². Det kræves derfor, at der laves en VVM-screening (Vurdering af Virkningerne på Miljøet) af projektets omfang, hvor det vurderes om projektet kræver en større VVM-redegørelse.

Afgørelsen om ikke VVM-pligt er offentliggjort på Guldborgsund Kommunes hjemmeside d. 22 marts 2022.

¹ Lovbekendtgørelse nr. 1217 af den 25. november 2019

² Lovbekendtgørelse nr. 1976 af den 27. oktober 2021

Spørgsmål til projektet kan rettes til vandløbsmedarbejder June Buxbom på telefon 25 18 18 02 eller via mail til jubu@guldborgsund.dk

Med venlig hilsen

June Buxbom
Biolog/Vandløbsmedarbejder

Bilag

Bilag 1: Detalkort over projektet

Dette høringsbrev er offentliggjort på Guldborgsund Kommunes hjemmeside samt sendt til følgende høringsberettigede organisationer:

- Danmarks Naturfredningsforening (lokalafdeling)
- Danmarks Sportsfiskerforening
 - Hovedpostkasse
 - Regionalt team
- Naturstyrelsen Storstrøm
- VKST a/s
- Museum Lolland-Falster
- Kystdirektoratet

Guldborgsund Kommune er underlagt Persondataforordningen. Vi skal derfor give dig en række oplysninger om vores behandling af personoplysninger og dine rettigheder som registreret. Du kan læse mere herom på www.guldborgsund.dk/oplysningspligten. I fysiske breve er indholdet vedlagt.

Bilag 1



Måling	
Antal arealer:	1
Samlet areal:	999,53 m ²
Samlet omkreds:	225,65 m



Projektområdets placering ved kvl 4N1
Vandløb og vandløbsstationer. Projektområde på ca. 10 m x 100 m, derefter flad hældning op til nuværende terræn.

Tidspunkt: 21-03-2022 14:04:18
Udskrevet af: June Buxbom
Målestoksforhold: 1:500
© Guldborgsund Kommune